



SOCOMETRA

EURL RENE COTTY - SCI DUHO-SCI DUBA **Evaluation des besoins station d'épuration Bâtiment A**

Type	Informations complémentaires	Nb. de type	Nb. de pers. / type	Total pers.	Charge hydraulique			Charge polluante			Remarques
					Rejet unitaire (m3 / j)	Total rejet (m3 / j)	Total eh (150 l / eh)	Charge unitaire (kg DBO5 / j)	Total charge (kg DBO5 / j)	Total eh (60 g / eh)	
IMMEUBLE											
Studio			2	0	0,15	0	0,0	0,06	0	0,0	
F1			2	0	0,15	0	0,0	0,06	0	0,0	
F2		5	3	15	0,15	2,25	15,0	0,06	0,9	15,0	
F3		3	4	12	0,15	1,8	12,0	0,06	0,72	12,0	
F4		8	6	48	0,15	7,2	48,0	0,06	2,88	48,0	
F5			8	0	0,15	0	0,0	0,06	0	0,0	
Au-delà du F5 : + 2 pers. / pièce principale											
Total						11	75		5	75	
Dimensionnement retenu						11			5	75	
STRUCTURE HOTELIERE											
Bungalows	1 lit double + 1 lit simple		3	0	0,15	0	0,0	0,06	0	0,0	
1 restaurant	Nb. de couverts / j		60	0	0,025	0	0,0	0,03	0	0,0	
Bar	Nb. de p'tits déj. / j		40	0	0,012	0	0,0	0,012	0	0,0	
Personnel non résidents			20	0	0,08	0	0,0	0,025	0	0,0	
Personnel résidents			6	0	0,15	0	0,0	0,06	0	0,0	
Total						0	0		0	0	
Dimensionnement retenu						0			0		

Nouméa, le 29/02/2008
 TESSIER Stanley