

Travaux VE2

Réfection de chaussée section Païta Nord / Païta centre



Dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement (PPI), la province Sud vous informe de travaux de réfection de chaussée sur la VE2 (section comprise entre l'échangeur de Païta Nord (échangeur du Littoral) et l'échangeur de Païta Centre (échangeur des Fraisiers), dans le sens Nord/Sud.

• **Nature des travaux :**

- Rabotage de la chaussée existante
- Mise en œuvre d'une nouvelle structure de chaussée en enrobé
- Mise en œuvre d'une nouvelle couche de roulement en enrobé mince
- Mise en conformité de glissières de retenue
- Confortement de talus en enrochements

Les travaux s'étendent sur 1,5 km ce qui représente 20 000 m² de chaussée.

- **Durée estimée (hors intempéries) : 2 mois (soit fin septembre)**
- **Coût de l'opération : 217 millions de francs**

CONTACTS PRESSE

Marc Spisser : 76 18 74 / Mandy Brizard : 81 50 49.