



- LOCAL EQUIPEMENTS
- 10 ARMOIRES/CASIER HAUTS
 - 2 BANCS
 - 4 ETAGERES HAUTES

Dépose de la moquette puis Sol Souple Grand passage de type TARALAY millenium 43 ou équivalent (y compris réagréage)
 3 dalles LED DALI 3300lm 4000K
 Peinture mur lessivable + reprise des supports si nécessaire
 4 PC dans le local + 3 dans chaque rangement haut.
 VMC 50m3 heure
 Cloison double peau avec isolation acoustique y compris reprise de faux-plafond

SALLE DE BRIEFING EQUIPEMENTS :

Dépose de la moquette puis Sol Souple Grand passage de type TARALAY millenium 43 ou équivalent (y compris réagréage)
 2 suspension LED DALI 4300lm 4000 K
 Peinture mur lessivable + reprise des supports si nécessaire
 4 PC dans le local
 1 bloc VID1 (2 PC normale (h=2.0m et au sol) / 2 RJ45 (h=2.0m et au sol) / 1 liaison HDMI)
 Cloison double peau avec isolation acoustique y compris reprise de faux-plafond
 Contrôle d'accès sur porte principale depuis le couloir
 Table de réunion 8/10 personnes (Dim min 300 x 160 Cm) avec 6 PC intégrée.

SALLE DE CONTRÔLE

Dépose de la moquette puis Sol Souple Grand passage de type TARALAY millenium 43 ou équivalent (y compris réagréage)
 3 dalles LED DALI 4300lm 4000K
 Peinture mur lessivable + reprise des supports si nécessaire
 4 PC dans le local
 3 bloc B (4PC normales / 1PC normale h=0.9m / 2RJ45)
 3 bloc VID2 (2 PC (H 2.00m et 1.5m) + 2 PC au sol + liaison HDMI + 2 RJ 45)
 Cloison double peau avec isolation acoustique y compris reprise de faux-plafond
 Placard à démolir.

Mobilier hors programme.

DEGAGEMENT

Dépose de la moquette puis Sol Souple Grand passage de type TARALAY millenium 43 ou équivalent (y compris réagréage)
 5 Spot encastré 1400lm 3000K ou 4000K
 Peinture mur lessivable + reprise des supports si nécessaire
 2 PC ménage
 Cloison double peau avec isolation acoustique y compris reprise de faux-plafond

BUREAU

Dépose de la moquette puis Sol Souple Grand passage de type TARALAY millenium 43 ou équivalent (y compris réagréage)
 2 dalles LED DALI 3300 lm 4000K
 Peinture mur lessivable + reprise des supports si nécessaire
 2 PC dans le local
 1 Bloc B. (OPTION)
 Châssis fixe vitrée tout hauteur (OPTION)
 Cloison double peau avec isolation acoustique y compris reprise de faux-plafond

Mobilier hors programme

SALLE DE RECEPTION

Dépose de la moquette puis Sol Souple Grand passage de type TARALAY millenium 43 ou équivalent (y compris réagréage)
 4 dalles LED DALI 3300 lm 4000K
 Peinture mur lessivable + reprise des supports si nécessaire
 6 PC dans le local
 1 bloc VID1.(OPTION)
 Cloison double peau avec isolation acoustique y compris reprise de faux-plafond

AMENAGEMENT LOCAUX R+1 CAPS 2 - JUIN 2025