



**FOURNITURE ET POSE PLAFOND ACOUSTIQUE & DIVERS DANS
BUREAU DONNANT SUR RUE SUR SITE S019 - SURLEAU**

**"TRAME" DEVIS FORFAITAIRE
ANNEXE B**

FOURNITURE ET POSE PLAFOND ACOUSTIQUE & DIVERS DANS BUREAU DONNANT SUR RUE SUR SITE S019 - SURLEAU

ANNEXE B

N°	DESIGNATION	U	QUANTIT E	PU	MONTANT HT
	Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et d'adapter ses prix unitaires en conséquence.				
	<p style="text-align: center;">Les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'art et devront être conformes au prescription des DTU en vigueur notamment :</p> <p style="text-align: center;">NF EN 12811-1, NF EN 13374 : exigences relatives aux échafaudages temporaires et dispositifs de protection collective contre les chutes de hauteur. DTU 58.1, NF EN 13964, NF EN 13501-1 (Euroclasse) : règles de conception et de mise en œuvre des plafonds suspendus, classification de réaction au feu des produits et systèmes. DTU 58.1, NF EN 13964, NF EN 13501-1, ISO 354 : exigences complémentaires concernant les plafonds acoustiques, leurs performances d'absorption et leur sécurité incendie. NF EN 13963, NF EN 13300 : spécifications pour les enduits, revêtements muraux et peintures intérieures (classification, résistance, durabilité). NF P 98-050, NF EN 13501-1 : prévention incendie, résistance et réaction au feu des matériaux et systèmes mis en œuvre dans les bâtiments</p>				
3.001	Installation et repli de chantier <i>- Y compris neutralisation / Dépose des luminaires</i>	Frt	1		-
3.002	Études d'exécution et dossier des ouvrages exécutés (EXE et DOE)				
	- EXE	Frt	1		-
	- DOE	Frt	1		-
3.003	Faux plafond acoustique 60*60 sous dalle brute y compris intégration des équipement techniques	m²	18		-
3.004	Dalle LED 60*60 encastré, en remplacement des luminaires en saillie	U	2		-
3.005	Peinture lessivable sur mur intérieurs bureaux y compris traitement spécifique	m²	38		-
3.006	Nettoyage final	Frt	1		-
MONTANT HT DES TRAVAUX					-
TGC : 6,00 %					-
MONTANT TTC DES TRAVAUX					-