



**REPLACEMENT PLAFOND & REFECTION PEINTURE SUR SITES S035 -  
PORT LAGUERRE**

**"TRAME" DEVIS FORFAITAIRE  
ANNEXE B**

# REPLACEMENT PLAFOND & REFECTION PEINTURE SUR SITES S035 - PORT LAGUERRE

## ANNEXE B

N°	DESIGNATION	U	QUANTIT E	PU	MONTANT HT
	<b>Nota :</b> Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et d'adapter ses prix unitaires en conséquence.				
	<p style="text-align: center;"><b>Les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'art et devront être conformes au prescription des DTU en vigueur notamment :</b></p> <p style="text-align: center;">NF EN 12811-1, NF EN 13374 : exigences relatives aux échafaudages temporaires et dispositifs de protection collective contre les chutes de hauteur. DTU 58.1, NF EN 13964, NF EN 13501-1 (Euroclasse) : règles de conception et de mise en œuvre des plafonds suspendus, classification de réaction au feu des produits et systèmes. DTU 58.1, NF EN 13964, NF EN 13501-1, ISO 354 : exigences complémentaires concernant les plafonds acoustiques, leurs performances d'absorption et leur sécurité incendie. NF EN 13963, NF EN 13300 : spécifications pour les enduits, revêtements muraux et peintures intérieures (classification, résistance, durabilité). NF P 98-050, NF EN 13501-1 : prévention incendie, résistance et réaction au feu des matériaux et systèmes mis en œuvre dans les bâtiments</p>				
<b>3.001</b>	<b>Installation et repli de chantier</b> <i>Y compris dépose et évacuation faux plafond existant</i> <i>Neutralisation lumineuse ...</i>	Frt	1		-
<b>3.002</b>	<b>Dossier d'exécution et dossier des ouvrages exécutés (EXE / DOE)</b>				-
	- EXE	Frt	1		-
	- DOE	Frt	1		-
<b>3.003</b>	<b>Faux plafond acoustique 60*60 sous dalle brute y compris intégration des équipement techniques</b> <i>S035 I13128 G 00 A 02</i>	m <sup>2</sup>	46		-
<b>3.004</b>	<b>Dalle LED 60*60 encastré, en remplacement des luminaires en saillie</b> <i>S035 I13128 G 00 A 02</i>	U	6		-
<b>3.005</b>	<b>Peinture lessivable sur mur intérieurs y compris traitement spécifique</b>				-
	S035 I13128 G 00 A 02	m <sup>2</sup>	57		PM
	S035 I13128 G 00 A 04	m <sup>2</sup>	28		-
	S035 I13128 G 00 A 05	m <sup>2</sup>	20		-
	S035 I13128 G 00 A 08	m <sup>2</sup>	14		-
<b>3.006</b>	<b>Nettoyage final</b>	Frt	1		-
<b>MONTANT HT DES TRAVAUX</b>					-
<b>TGC : 6,00 %</b>					-
<b>MONTANT TTC DES TRAVAUX</b>					-