



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**PROJET DE SECURISATION DE BATIMENTS DU PARC PROVINCIAL
ZOOLOGIQUE ET FORESTIER
25DAEM-STIL030**

DEVIS FORFAITAIRE

**PROJET DE SECURISATION DE BATIMENTS DU PARC PROVINCIAL ZOOLOGIQUE
ET FORESTIER
DEVIS FORFAITAIRE**

Prestataire / Société :	
Tel :	
Mail :	
N° de Devis :	
Date d'émission :	
Durée de validité :	

N°	DESIGNATION	U	Quantité	PU	TOTAL
3.1	MAISON DE LA NATURE				
3.1.6	RdC Bureau 1 - Bureau 2 (#35) Châssis aluminium coulissants 2 x 190 x 110				
	F&P de barreaudage tubes acier galvanisé 190 x 110 Compris traitement anticorrosion et laque de finition	U	2,00		-
3.1.7	RdC Bureau 3 (#36) Châssis aluminium coulissants 190 x 110				
	F&P de barreaudage tubes acier galvanisé 190 x 110 Compris traitement anticorrosion et laque de finition	U	1,00		-
3.1.8	RdC Dégagement sur terrasse extérieure (#37) Porte aluminium 100 x 214 avec barre anti panique - ouvrant extérieur				
	Remplacement porte alu par porte métallique 100x214 Barre antipanique + béquilles et serrure sur cylindre européen. Dépose et évacuation du bloc porte existant. Traitement du tableau suivant nécessité. Traitement anticorrosion et laque de finition	Ens	1,00		-
3.1.9	RdC Sanitaires (#38) Châssis projection 90 x 55				
	F&P barreaudage tubes acier galvanisé 90 x 55 Compris traitement anticorrosion et laque de finition	U	1,00		-
3.1.10	RdC Cafétéria (#39) Châssis coulissant 130 x 70 - posé au nu extérieur				
	F&P barreaudage tubes acier galvanisé 130 x 70 Compris traitement anticorrosion et laque de finition	U	1,00		-
3.1.11	RdC Salle de réunion (#40) Châssis aluminium 150 x 210 - Allège fixe - Coulissant 2 vantaux				
	F&P d'un barreaudage tubes acier galvanisé 150 x 210 Compris traitement anticorrosion et laque de finition	U	1,00		-
3.1.12	RdC Salle de réunion (#41) Châssis aluminium 150 x 210 - Allège fixe - Coulissant 2 vantaux				
	F&P d'un barreaudage tubes acier galvanisé 150 x 210 Compris traitement anticorrosion et laque de finition	U	1,00		-
	SOUS TOTAL MAISON DE LA NATURE				-

**PROJET DE SECURISATION DE BATIMENTS DU PARC PROVINCIAL ZOOLOGIQUE
ET FORESTIER
DEVIS FORFAITAIRE**

Prestataire / Société :	
Tel :	
Mail :	
N° de Devis :	
Date d'émission :	
Durée de validité :	

N°	DESIGNATION	U	Quantité	PU	TOTAL
3.2	BAT H - BUREAUX SOIGNEURS				
3.2.1	Façade arrière (#13 #46 #47) Châssis projection 60 x 60				
	F&P barreudage en tubes acier galvanisé 60x60 Compris traitement anticorrosion et laque de finition	U	3,00		-
3.2.2	Réserve sèche (#14) Porte pleine bois 98 x 210				
	Remplacer porte bois par porte métalliques 100 x 210 Béquilles et serrure sur cylindre européen. Dépose et évacuation du bloc porte existant. Traitement du tableau suivant nécessité. Compris traitement anticorrosion et laque de finition	U	1,00		-
3.2.4	Salle couveuses (#16) Porte pleine bois 98 x 210				
	Remplacer porte bois par porte métalliques 100 x 210 Béquilles et serrure sur cylindre européen. Dépose et évacuation du bloc porte existant. Traitement du tableau suivant nécessité. Compris traitement anticorrosion et laque de finition	U	1,00		-
3.2.5	Bureau soigneur (#17) Porte pleine bois tiercé 130 x 210. Volet battant tiercé alu remplissage moustiquaire				
	Remplacer porte bois par porte métallique 2 vtx tiercé 130 x 210. Béquilles et serrure sur cylindre européen. Dépose et évacuation du bloc porte existant. Traitement du tableau suivant nécessité. Compris traitement anticorrosion et laque de finition	U	1,00		-
3.2.6	Réserve sèche (#) Châssis coulissant avec grille métal déployé 120x113				
	Réparation grille métal déployé Compris traitement anticorrosion et laque de finition	U	1,00		-

**PROJET DE SECURISATION DE BATIMENTS DU PARC PROVINCIAL ZOOLOGIQUE
ET FORESTIER
DEVIS FORFAITAIRE**

Prestataire / Société :	
Tel :	
Mail :	
N° de Devis :	
Date d'émission :	
Durée de validité :	

N°	DESIGNATION	U	Quantité	PU	TOTAL
3.2.7	Laboratoire (#19)				
	Porte aluminium tierce 120 x 210				
	F&P volet battant 1 vantail à barreaudage acier galvanisé 120x210. Quincaillerie pour vantail battant. Compris traitement anticorrosion et laque de finition	U	1,00		-
	SOUS TOTAL BUREAUX SOIGNEURS				-
3.3	BAT J CUISINE SOIGNEURS				
3.3.4	Buanderie (#25)				
	Châssis à soufflet 48 x 51				
	F&P barreaudage en tubes acier galvanisé 50x50 Compris traitement anticorrosion et laque de finition	U	1,00		-
3.3.5	Buanderie (#26)				
	Baie coulissante 160 x 214				
	Création d'un volet coulissant remplissage barreaudage acier galvanisé ou grille métal déployé 160 x 215. Quincaillerie et serrure avec cylindre européen. Compris traitement anticorrosion et laque de finition	U	1,00		-
	SOUS TOTAL BAT J CUISINE SOIGNEURS				-
	TOTAL HORS TAXES TRANCHE CONDITIONNELLE				-
				TGC 3 %	-
	ESTIMATION PREVISIONNELLE - TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES				-

Délai de réalisation des ouvrages :

Date et signature du devis :