

Direction de l'Éducation
et de la Réussite de la
province Sud

55 rue Georges
Clémenceau
BP L1
98849 Nouméa Cedex

Téléphone :
20 49 42
82.12.13

Télécopie :
20 30 20

Courriel :
emmanuel.blum@provin
ce-sud.nc

Affaire suivie par
Emmanuel BLUM

Nouméa, le 27/02/2026

Le bureau des collèges et des moyens

à

Monsieur le Directeur de la société

Email :

Objet : Collège d'Apogoti : Consultation pour le remplacement de bloc-portes endommagées et la sécurisation de fenêtres.

Annexe : Photos.

Monsieur le directeur,

La direction de l'éducation et de la réussite de la province Sud procède actuellement à une consultation pour la réalisation des prestations suivantes :

Sanitaires/Vestiaires Hommes et Femmes de la cour et du plateau EPS : 26 portes

➤ **Description des travaux :**

- Démontage des blocs-portes existants en bois, y compris les cadres et ferrures associées ;
- Reprise des enduits endommagés ;
- Fourniture et pose de blocs-portes métalliques adaptés aux locaux sanitaires ;
- Les blocs-portes devront être pré peints et traités contre la corrosion, adaptés à un environnement humide et salin ;
- Les blocs-portes seront équipés :
 - De loquets à 2 couleurs pour indiquer l'occupation libre/occupé ;
 - De poignées ergonomiques adaptées à un usage fréquent ;
 - D'accessoires de fixation et joints nécessaires pour une installation complète et durable.
- Nettoyage et évacuation des anciens blocs-portes et déchets liés à l'installation ;
- Vérification finale du fonctionnement de chaque porte (ouverture, fermeture, loquet, poignée).

➤ **Spécifications techniques :**

- **Matériau** : acier galvanisé, résistant à la corrosion ;
- **Finition** : peinture époxy ou peinture antirouille adaptée aux environnements humides et salins ;
- **Dimensions** : conformes aux dimensions des blocs-portes existants, prévoir ajustements si nécessaire ;
- **Sécurité et conformité** : respect des normes locales en matière d'accessibilité (handicap), sécurité incendie et hygiène sanitaire.

➤ **Accessoires inclus :**

- Charnières et loquets métalliques robustes ;
- Poignées adaptées aux sanitaires (antidérapantes et résistantes aux produits de nettoyage) ;
- Joints d'étanchéité si nécessaire ;
- Visserie et ferrures conformes aux normes de sécurité et durabilité.

Salles de classe bâtiment B : 5 portes

➤ **Description des travaux :**

- Démontage et enlèvement des portes bois existantes, sans toucher aux cadres (bâti) ;
- Fourniture et pose de nouvelles portes en bois identiques aux existantes (dimensions, épaisseur, style et finition) ;
- Les nouvelles portes devront être adaptées au bâti existant, avec ajustements si nécessaire pour garantir un bon fonctionnement (ouverture, fermeture, alignement).
- Nettoyage et évacuation des portes existantes après démontage ;
- Vérification finale du fonctionnement de chaque porte (ouverture, fermeture, alignement et sécurité).

➤ **Spécifications techniques :**

- Matériau : bois âme pleine, similaire aux portes existantes ;
- Finition : peinture ou vernis assorti à l'existant ;
- Dimensions : identiques aux portes actuelles (hauteur, largeur, épaisseur) ;
- Accessoires existants : prévoir l'adaptation ou la reprise des ferrures existantes (charnières, poignées, serrures), sauf indication contraire ;
- Normes et sécurité : respect des normes en vigueur pour portes extérieures (sécurité et fonctionnalité).

➤ **Accessoires inclus :**

- Ferrures nécessaires au bon fonctionnement de la porte dans le bâti existant ;
- Poignées, serrures ou loquets si remplacement requis ;
- Visserie et quincaillerie adaptée au type de porte et au bâti existant.

Fenêtres cuisine bâtiment : 3 fenêtres

➤ **Description des travaux :**

- Prise de mesures précises des fenêtres existantes pour garantir un ajustement optimal ;
- Fourniture et pose de grilles métalliques adaptées à chaque fenêtre, avec fixation solide sans altérer le fonctionnement des fenêtres coulissantes ;
- Les grilles devront être conçues pour résister aux tentatives d'intrusion et aux conditions climatiques, notamment à la corrosion dans des environnements humides ou salins ;
- Les travaux incluent la pose complète, la fixation et les ajustements nécessaires pour assurer la sécurité et le fonctionnement optimal des fenêtres ;
- Nettoyage et évacuation des emballages et déchets liés au chantier ;
- Vérification finale de la solidité des grilles et de l'ouverture/fermeture des fenêtres coulissantes après installation.

➤ **Spécifications techniques :**

- Matériau : acier galvanisé résistant à la corrosion ;
- Finition : peinture époxy ou traitement antirouille adapté aux environnements humides et salins ;
- Design : adapté à l'esthétique des fenêtres existantes, sans nuire à l'éclairage naturel ;
- Dimensions : sur-mesure, adaptées aux dimensions exactes des fenêtres coulissantes ;
- Sécurité : grilles rigides, solidement fixées.

• **Accessoires inclus :**

- Fixations métalliques adaptées aux menuiseries aluminium existantes ;
- Visserie et ferrures résistantes à la corrosion ;
- Eventuels dispositifs complémentaires pour la sécurité ou l'entretien (ex. anti-arrachement, traitement des soudures).

Les travaux devront être réalisés durant les périodes de vacance scolaire d'avril ou de juin 2026.

Le jugement des offres : critère prix.

Le délai de validité de votre offre est fixé à 90 jours.

Une visite non obligatoire peut-être programmée dans le cadre de cette opération par mail à l'adresse suivante : des.gestion-college@province-sud.nc

Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle à la consultation. Si cette prestation vous intéresse, votre offre devra parvenir à la direction de l'éducation et de la réussite au plus tard le **09/03/2026 (16h00 dernier délai)** par **Email : des.gestion-college@province-sud.nc**

Votre offre devra comporter les mentions suivantes :

- Nom de l'entreprise ;
- N° de Ridet ;
- Montant HT avec TGC et TTC (si pas de TGC, mentionner sur le devis « franchise en base - TGC non applicable ») ;
- Durée de la ou des garantie(s) ;
- Délai d'approvisionnement et délai de réalisation des travaux.

Votre offre devra être accompagnée des documents suivants :

- Une attestation CAFAT relative aux cotisations CAFAT ou RUAMM correspondant au dernier trimestre exigible à la date de remise de l'offre ;
- Une attestation fiscale en deux (2) volets pour les sociétés ou trois (3) volets pour les entreprises individuelles, délivrée par les services compétents (Paierie de la Nouvelle-Calédonie, Services fiscaux) pour l'année civile en cours à la date de la remise de l'offre ;
- Une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle à jour et décennale ;
- Un RIDET ;
- Un relevé d'Identité Bancaire (RIB) ou Postale (RIP) de l'entreprise.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.