






ANNEXE : PLAN



Légende :

- Fourniture et pose de concertinas de diamètre 70 cm à fixer en tête de la clôture existante sur 15 ml ; 
- Fourniture et pose sur 30 ml de : 
 - Concertinas de diamètre 70 cm ;
 - Rehausses des poteaux de 70 cm à l'aide de cornière en acier galvanisé de 40x40 ;
 - Fils tendeurs haut et bas à travers les cornières ;
 - Traitement anticorrosion sur les soudures et percements.
- Reprise de la fixation des cornières en acier galvanisé 40x40 existantes tordues et inclinées sur 8 ml ; 
- Fourniture et pose d'un fil tendeur en position basse sur les concertinas existant sur 105 ml ; 
- Fourniture et pose sur : 170 ml de : 
 - Cornières en acier galvanisé de 40x40 espacés tous les 5 ml environs ;
 - Fils tondeurs haut et bas y compris la fixation au concertina existant.

- Remplacement de 8 grilles AXIS et de 8 poteaux AXIS par des grilles et poteaux AXIS d'une hauteur de 1,80 m, finition verte, fixés sur platines de 8 mm d'épaisseur, posées à cheval sur le muret (10 cm de largeur sur 50 cm de développé) ;
- Reprise du béton du muret à l'aide d'un mortier de réparation, comprenant la passivation préalable des aciers.

ANNEXE : PHOTOS











