

Direction de l'Éducation
et de la Réussite de la
province Sud

55 rue Georges
Clémenceau
BP L1
98849 Nouméa Cedex

Téléphone :
20 49 42
82.12.13

Télécopie :
20 30 20

Courriel :
emmanuel.blum@provin-
ce-sud.nc

Affaire suivie par
Emmanuel BLUM

Nouméa, le 24/08/2026

Le bureau des collèges et des moyens

Objet : Collège Georges Baudoux – Réfection partielle des sanitaires garçons et filles

Annexe : Rapport photo numéroté.

Monsieur le Directeur,

La direction de l'éducation et de la réussite de la province Sud procède actuellement à une consultation pour la réalisation des prestations suivantes :

SANITAIRES GARÇONS

Menuiserie

- Fourniture et pose d'une (1) porte neuve en bois massif à âme pleine, huisserie existante conservée (en bon état), pour la cabine actuellement dépourvue de porte (cf. photo n°1 et n°7) ;
- Dépose et repose de cinq (5) vantaux de porte existants, en bois massif à âme pleine, huisseries existantes conservées ;
- Pour l'ensemble des six (6) portes ci-dessus (la neuve et les cinq remplacées) : fourniture et pose d'un verrou et de sa gâche, modèle renforcé, en acier inoxydable ou galvanisé à chaud (cf. photos n°2 et n°3) ;
- Finition peinture de teinte identique aux portes existantes du site (cf. rapport photo annexé).

Les portes neuves et remplacées devront présenter les caractéristiques minimales suivantes : bois massif à âme pleine (pas de panneau alvéolaire) ; traitement de préservation appliqué sur les six faces du vantail, chants compris ; système de peinture adapté aux milieux humides (glycéro satiné ou laque, deux couches minimum, hors impression) ; jeu fonctionnel en pied de porte conforme aux règles de l'art (DTU 36.1) pour éviter tout contact avec l'eau de lavage du sol.

Toutes les parties en bois (chants, traverses, montants, découpes et usinages réalisés en atelier ou sur chantier) devront recevoir un traitement préventif insecticide et fongicide de classe d'emploi 3 minimum (NF EN 335), de type Xylophène ou équivalent, avant application de la peinture de finition.

Électricité / éclairage

- Fourniture et pose de quatre (4) luminaires LED avec détecteur de mouvement intégré, en lieu et place des luminaires existants ;
- Adaptation du câblage et des interrupteurs existants pour assurer l'interopérabilité avec les nouveaux luminaires à détection de mouvement ; le nombre de points à adapter sera à valider par l'entreprise lors de la visite de site.

Maçonnerie / revêtement mural

- Préparation des supports (piochage, mortier de réparation), application d'un enduit de réparation et pose de faïence neuve, teinte neutre/blanche, sur les pilastres carrelés situés entre les portes, dimensions de référence H=1,80 m × l=0,15 m (cf. photos n°4, 5, 6 et 7) ; quantités à valider impérativement par l'entreprise lors de la visite de site.

Absence d'amiante confirmée pour ce lot.

SANITAIRES FILLES

Menuiserie

- Remplacement complet de six (6) portes (vantaux et huisseries conservées, en bon état), en bois massif à âme pleine, mêmes exigences de qualité, de traitement et de finition que le lot garçons ci-dessus ;
- Fourniture et pose d'un verrou et de sa gâche, modèle renforcé, en acier inoxydable ou galvanisé à chaud, pour chacune des six (6) portes.

Électricité / éclairage

- Fourniture et pose de quatre (4) luminaires LED à détection de mouvement, issus du stock de réemploi du collège. L'entreprise procède à la dépose soignée des luminaires en place, à la récupération et à la vérification de l'état du matériel stocké avant repose, et signale toute défectuosité constatée dès la prise en charge ; le lieu de stockage du matériel sera précisé lors de la visite de site ;
- Reprise du point électrique actuellement défaillant (cf. photo n°9), à adapter pour l'alimentation et la commande des nouveaux luminaires à détection de mouvement. La solution technique étant laissée à l'appréciation de l'entreprise, un descriptif technique succinct de la solution proposée (matériel, principe, méthode) devra être joint à l'offre pour ce point.

Maçonnerie / revêtement mural

- Préparation des supports, application d'un enduit de réparation et pose de faïence neuve, teinte neutre/blanche, sur les pilastres carrelés situés entre les portes, mêmes dimensions de référence que le lot garçons (cf. photos n°13 et 14) ; quantité (nombre de pilastres) entièrement à relever et chiffrer par l'entreprise lors de la visite de site.

Absence d'amiante confirmée pour ce lot.

Les quantités indiquées ci-dessus sont données à titre indicatif lorsqu'elles ne sont pas explicitement renvoyées à une vérification sur site. L'entreprise devra impérativement valider l'ensemble des côtes et quantités lors de la visite de site, et faire figurer dans son offre un prix unitaire pour chaque prestation assortie d'une quantité (portes, verrous/gâches, faïence au m² ou au ml).

Les travaux devront être réalisés durant les vacances scolaires d'octobre 2026, en site occupé hors présence des élèves.

Les offres seront analysées sur la base du seul critère du prix.

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours.

Compte tenu de la nature des prestations objet de la présente consultation et des contraintes techniques liées aux travaux, une visite du site est fortement recommandée préalablement à la remise de l'offre.

Une visite est organisée le **28/08/2026 à 10h30**. Les candidats souhaitant y participer doivent impérativement s'inscrire par courriel à l'adresse **des.gestion-college@province-sud.nc** au plus tard le **27/08/2026 à 16h00**.

Les candidats sont réputés avoir pris connaissance de l'ensemble des contraintes liées aux lieux d'exécution des prestations et en avoir tenu compte dans leur proposition.

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle à la présente consultation.

Si cette prestation vous intéresse, votre offre devra parvenir à la direction de l'éducation et de la réussite au plus tard le **04/09/2026 à 16h00** par courriel à l'adresse suivante : **des.gestion-college@province-sud.nc**.

Votre offre devra comporter les mentions suivantes :

- Nom de l'entreprise ;
- Numéro RIDET ;
- Montant HT, TGC et TTC (ou la mention « Franchise en base – TGC non applicable » le cas échéant) ;
- Durée de la ou des garanties ;
- Délai d'approvisionnement et délai de réalisation des travaux.
- Prix unitaire pour chaque prestation assortie d'une quantité (portes, verrous/gâches, faïence au m² ou au ml) ;

Dans l'hypothèse où votre offre serait retenue, il est recommandé de joindre dès la remise de l'offre les documents suivants afin de faciliter l'instruction du dossier :

- Attestation CAFAT relative aux cotisations CAFAT ou RUAMM correspondant au dernier trimestre exigible ;
- Attestation fiscale réglementaire en vigueur ;
- Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale à jour ;
- Extrait RIDET ;
- Relevé d'identité bancaire (RIB) ou postal (RIP).

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

ANNEXE : PHOTOS SANITAIRES GARCONS



N°3





N°5



N°6



N°7



N°8



SANITAIRES FILLES











N°14

