

Descriptifs des travaux sur 3 refuges / GR Sud

Ces travaux permettront de mettre à disposition du public les refuges de Grandes Randonnées dans des conditions optimales de sécurité et de confort, dans le respect de l'environnement et avec le souci de rendre pérenne la pratique pédestre.

Réfection du refuge des Néocallitropsis

1. Fourniture et pose d'un platelage en panneaux de bois aggloméré dans le refuge

Cette prestation rémunère la fourniture et la pose de 2 planches (type panneau de bois CTBH ou OSB 3 minimum ou 4) lasuré (couleur acajou) sur une surface de (D : Longueur : 2.16 m, largeur : 1.22 m, épaisseur : 2,2 cm). Cette prestation consiste et comprend :

- La dépose du platelage de bois aggloméré dégradé ;
- Fourniture et pose de 2 solives pour renforcer le plancher ;
- La fourniture, le lasurage (couleur acajou), la pose des panneaux de bois aggloméré neuf traité ;
- L'évacuation dans une décharge agréée des déchets divers.

Le plancher terminé devra être stable, rigide, sans fléchissement excessif ni jeu entre les panneaux, et permettre une utilisation normale et sécurisée du refuge.

2. Travaux sur le toilette sèche

La présente prestation comprend l'ensemble des fournitures, de la main-d'œuvre et des travaux nécessaires à la remise en état et à l'entretien de l'installation de toilettes sèches.

- La création et la pose d'une trappe extérieure d'accès à la fosse, étanche aux eaux de pluie et présentant une isolation thermique suffisante afin de limiter les déperditions de chaleur et de favoriser le maintien de la température du compost en période hivernale.

La trappe devra être équipée de charnières en inox, d'un système permettant son maintien en position ouverte et d'un loquet de fermeture sécurisé, empêchant notamment l'accès ou l'intrusion d'animaux ;

- La vidange manuelle de la fosse de compostage, comprenant le retrait des matières et leur conditionnement pour évacuation ;
- La fourniture et pose d'un fut en PVC coupé avec poignet permettant de le retirer facilement de la fosse ;
- Le nettoyage des tôles translucides (produit bio et balai) ;
- Le remplissage du fut de copeaux non traités pour sanitaire.

3. Travaux divers

Cette prestation rémunère, consiste et comprend :

- Mettre des clous ou vises et /ou colle sur quelques plinthes qui se décollent et sur les planches de lit ;
- Nettoyage du refuge et WC ;
- Débroussaillage autour du refuge, nettoyage du BBQ ;
- Evacuation de tous les détritres dans une décharge agréée ;
- L'apport de bois (stère d'environ 0.5 m³).

Réfection du refuge des Tristianopsis

1. Travaux sur le toilette sèche

La présente prestation comprend l'ensemble des fournitures, de la main-d'œuvre et des travaux nécessaires à la remise en état et à l'entretien de l'installation de toilettes sèches.

- La création et la pose d'une trappe extérieure d'accès à la fosse, étanche aux eaux de pluie et présentant une isolation thermique suffisante afin de limiter les déperditions de chaleur et de favoriser le maintien de la température du compost en période hivernale.

La trappe devra être équipée de charnières en inox, d'un système permettant son maintien en position ouverte et d'un loquet de fermeture sécurisé, empêchant notamment l'accès ou l'intrusion d'animaux ;

- La vidange manuelle de la fosse de compostage, comprenant le retrait des matières et leur conditionnement pour évacuation
- La fourniture et pose d'un fut en PVC coupé avec poignet permettant de le retirer facilement dans la fosse ;
- La dépose du contre-plaqué usagé et de la lunette ;
- La fourniture et la pose d'un contre-plaqué neuf lasuré (couleur acajou) (D : 86*50 cm et 53 cm de hauteur) avec une lunette neuve (Abattant universel en polypropylène recyclable Fixation rapide)
- Le nettoyage des tôles translucides (produit bio et balai) ;
- L'évacuation de tous les détritux dans une décharge agréée ;
- Le remplissage du fut de copeaux non traités pour sanitaire.

2. Travaux sur la porte du refuge

La prestation comprend :

- La dépose complète de la porte existante, y compris le démontage des éléments de fixation et de la quincaillerie existante ;
- L'évacuation de l'ancienne porte et de l'ensemble des éléments déposés vers une décharge ou une filière de traitement agréée ;
- La fourniture et la pose d'une nouvelle porte extérieure, résistante à l'humidité, aux intempéries et aux UV, de type porte en aluminium pleine avec panneau isolant, légère et adaptée à une utilisation intensive en refuge ;
- Les caractéristiques et dimensions de la porte sont précisées dans l'annexe :
 - o hauteur : 1,99 m ;
 - o largeur de l'ouvrant : 1,155 m ;
 - o épaisseur : environ 9 cm pour l'ensemble du complexe existant ;
 - o distance entre les deux poutres constituant le support : 1,17 m.
- La porte devra être parfaitement adaptée à l'ouverture existante (vers l'extérieur). Le titulaire pourra effectuer, avant fabrication, la prise de cotes sur site et prévoir toutes les adaptations nécessaires à une pose correcte ;
- La fourniture et la pose de paumelles ou charnières renforcées résistantes à la corrosion, adaptées au poids de la porte ;
- La fourniture et la pose d'un loquet de fermeture robuste, adapté à une utilisation extérieure et résistant à la corrosion ;

- La fourniture de toute la quincaillerie, visserie, fixations, calages, joints et accessoires nécessaires à la réalisation complète de la prestation ;
- La réalisation de tous les réglages nécessaires afin d'assurer une ouverture et une fermeture aisées, sans frottement ni jeu excessif ;
- La vérification de la bonne tenue de l'ensemble et de la protection contre les infiltrations d'eau ;
- L'évacuation de l'ensemble des détritits et déchets issus des travaux vers une décharge ou une filière de traitement agréée.

La prestation comprend toutes les fournitures, main-d'œuvre, transports, moyens de levage éventuels et sujétions nécessaires à la réalisation complète des travaux.

3. Travaux divers

Cette prestation rémunérée, consiste et comprend :

- Mettre des clous ou vises et /ou colle sur quelques plinthes qui se décollent et sur les planches de lit ;
- Le nettoyage des tôles au karcher avec produit bio ;
- La pose d'un antidérapant (fourni par la DCJS) sur le deck derrière la porte changée de Dimension : 130 cm * 80 cm ;
- Nettoyage du refuge ;
- L'apport de bois (stère d'environ 0.5 m³) ;
- Evacuation de tous les détritits dans une décharge agréée.

Réfection du refuge des Muletiers

1. Travaux sur le toilette sèche

La présente prestation comprend l'ensemble des fournitures, de la main-d'œuvre et des travaux nécessaires à la remise en état et à l'entretien de l'installation de toilettes sèches.

- La création et la pose d'une trappe extérieure d'accès à la fosse, étanche aux eaux de pluie et présentant une isolation thermique suffisante afin de limiter les déperditions de chaleur et de favoriser le maintien de la température du compost en période hivernale.

La trappe devra être équipée de charnières en inox, d'un système permettant son maintien en position ouverte et d'un loquet de fermeture sécurisé, empêchant notamment l'accès ou l'intrusion d'animaux ;

- La vidange manuelle de la fosse de compostage, comprenant le retrait des matières et leur conditionnement pour évacuation ;
- La fourniture et pose d'un fut en PVC coupé avec poignet permettant de le retirer facilement dans la fosse ;
- Le nettoyage des tôles translucides (produit bio et balai) ;
- Le remplissage du fut de copeaux non traités pour sanitaire.

2. Travaux divers

Cette prestation rémunérée, consiste et comprend :

- Mettre des clous ou vises et /ou colle sur quelques plinthes qui se décollent et sur les planches de lit ;
- Nettoyage des tôles translucides du refuge (produit bio et balai) ;
- Nettoyage du refuge et WC ;
- L'apport de bois (stère d'environ 0.5 m³) ;
- Evacuation de tous les détritits dans une décharge agréée.

(Voir les photos correspondantes aux travaux demandés sur le lien ci-dessous).

<https://sudbox.psud.nc/index.php/s/Rxp08ILjwBqj6qS>

Le délai de validité des offres est fixé à quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite de remise des offres.

Pour obtenir tous renseignements complémentaires, il sera nécessaire de s'adresser à :

- M. Florent RAZAVET 20.48.80

- Courriel : florent.razavet@province-sud.nc

La province Sud se réserve le droit de ne pas donner suite ou qu'une suite partielle à cette consultation.

NOTIFICATION

Le TITULAIRE (*) :

NOM :

BANQUE :

NUMERO DE COMPTE :

(23 chiffres)

A Nouméa, le :

Signature :

(*) le nom de la personne ayant apposé sa signature est reproduit en lettres capitales précédé de la mention " lu et approuvé"