PROVINCE SUD

Centre culturel de Deva / Espaces d'exposition

CONSULTATION

Cahier des charges

Objet de la consultation

Fourniture de cimaises professionnelles et accessoires de suspension

Maître d'ouvrage	Province Sud
Projet	Centre culturel de Deva
Nature	Fourniture uniquement, hors pose

1. Objet de la consultation

Fourniture seule de cimaises professionnelles et de leurs accessoires de suspension pour les espaces d'exposition du centre culturel de Deva.
Pose exclue.
Le fournisseur précisera les conditions de faisabilité et les éventuelles limites techniques.

2. Récapitulatif des fournitures

TYPE	PAR ESPACE > détails	Quantitatif	*détails*	
Cimaise classic rail Longueurs de 2 m Profil 20 × 7 mm	Salle 1 – Océan : 39,77 ml Salle 2 – WIP : 24,70 ml Accueil : 6,64 ml + retour 4 ml > Réserve & découpes comprises	**86 ml**	*Pose sur mur courbe* *34ml à peindre*	
Accessoires finition côté	*Embouts de finition à clipser* *22 + réserve*	***26***	*Sur mesure* *Noir et blanc*	*SUR MESURE*
Tiges rigides	Tiges aluminium, bec contre mur 1,50 m 2,00 m	**42** **12**	*32 à peindre*	
Perlons + crochets tableau autobloquants	Accueil : 8 Salle 1 – Océan : 6 Salle 2 – WIP : 10 Crochets tableau autobloquants Unités de sécurité	**24** **40** **10**		
Crochets sécurisés	Sur tige : crochet avec unité de blocage pour tiges rigides	**54**		

***** En beige, les détails & accessories de finition sont donnés pour simple information, **votre offre ne doit pas comprendre ces éléments**

3. Plans joints

Un plan détaillé est joint au présent dossier. Il indique, salle par salle, les implantations et les quantitatifs exacts. Les élévations ci-dessous sont fournies à titre de principe, pour projection d'accrochage des œuvres.

4. Finition et mise en peinture

_ Le fournisseur précisera la faisabilité de la mise en peinture des cimaises et des tiges rigides en aluminium : préparation des supports, compatibilité des revêtements, incidences sur le fonctionnement et éventuelles restrictions de garantie.
_ Les rails devront pouvoir être installés sur des **murs courbes**.
_ Les rails doivent être adaptés à une **proximité mer**, de l'aluminium est à préférer.

5. À simple titre indicatif _ Prestataires liés à ce lot :

Usinage : réalisation des embouts de finition sur mesure (ou procédé équivalent à proposer par votre fournisseur).
Peinture : mise en peinture de certains accessoires, selon les teintes qui seront communiquées ultérieurement.
Poseur : 80ml de cimaises à poser au laser

6. Offre attendue

Devis détaillé par fourniture et quantité, références et fiches techniques, disponibilité, délais, conditions de livraison et transport.
Merci de séparer précisément chaque élément dans votre offre

Indiquer toute variante ou réserve technique.

Annexe — Élévation de principe

Élévation purement indicative.
Les implantations et quantitatifs exacts par salle figurent sur le plan détaillé joint _ ainsi que le tableau ci-dessus.

