DEVA | LOT 12 — MENUISERIE | TABLEAU RÉCAPITULATIF PAR MEUBLE

Base de consultation — données issues des plans A.01.6.1 à A.01.6.9 | Dimensions indicatives à vérifier sur site | Éléments en attente identifiés explicitement

POSTE / CRITÈRE	MEUBLE 1 VAGUE	MEUBLE 2 POISSON		MEUBLE 3 ÉCUME		MEUBLE 4 ASSISE	MEUBLE 5 LAURE		MEUBLE 6 EXPOSITION ENFANTS
ESPACE	Océan	Océan		Océan		Océan	Océan		Polyvalent
Emprise au sol **Spécificité**	7,80x1,30 Ensemble courbe , forme organique	1 _5,30 x 1,53 m incliné	1,80 x 1,65 m plan	4,45 x 0,96 m (***) Socle bas	0,75 x 0,57 m Vitrine toute hauteur	0,40 × 2,40 m Forme organique	1,11 x 0,45 m	0,16 x 0,57 Vitrine suspendue	6,03x0,45 Droit et plan > angle arrondi
Hauteur max & min **Réservation plinthe**	+ : 2,77 // - : 0,56 m OUI	+ : 0,94m // - : 0,32m OUI	0,39m OUI	0,225 m OUI	2,96 m _ _ _	0,43 m OUI	2,96 m OUI	1,03 m _ _ _ suspendu	0,80 m _ dessous de meuble / vide _
Caractéristique & **Support pose**	Meuble ilot STABLE & SANS FIXATIONS _ centre de pièce	Meuble ilot _ STABLE & SANS FIXATIONS _ centre de pièce		Ajusté contre mur courbe _ avec angle FIXATIONS CONTRE MUR POSSIBLE		Ajusté contre mur courbe* FIXATIONS CONTRE MUR NECESSAIRE	Ajusté contre mur droit FIXATIONS CONTRE MUR NÉCESSAIRE		Ajusté contre mur droit FIXATIONS CONTRE MUR NÉCESSAIRE
NICHE / VITRINE	1 Niche : / profondeur : 0,18 m - 2,30 x 1,67 m _ dimensions extérieure - 2,38 x 1,81 m _ dimensions intérieure - 2,27 x 1,64 m _ 75 kg suspendu _OEUVRE	_		_		_	1 Vitrine murale 1,03 × 0,57 × P 0,16 m		_
FOSSE	Fosse encastrement : …… > Attente dimensions socle _ province ŒUVRE Poisson lune	Sur pan incliné : - 0,64 x 0,46 / 0,12 _ dimensions intérieure - 0,635 x 0,455 m / 0,105_ ŒUVRE MARION		Fosse encastrement : > Attente dimensions & GABARIT socle _ ACDK ŒUVRE Atua		_	_		Sans niche / fosse spécifique mentionnée.
VITRAGE	_	_		1,30 × 0,54 m _ approximatif 1,30 × 0,50 m _ approximatif		_	1 x 0,54		_
ELEMENT SPECIAL	Accessoire en plexiglass sur mesure Pose et mise en sécurité d'une oeuvre	_ TITRE EXPO ?		1 _ Pic de fixation en vitrine pour sécuriser œuvre / insertion > Attente dimensions accessoire socle existant _ ACDK// ŒUVRE Tanua Ukamea 2 _ Cache LED démontable arrondi _ 7,50ml		Galette d'assise sur mesure en textile	Système d'accrochage de la porcelaine > À déterminer avec l'Artiste		_
Lots, **& prestataires liés** **Hors éléctricité**	LOT 14 : Accessoires sur mesure & usinés Artiste : Caroline Installation : Province & ACDK Graphisme & enseigniste / cartels.	ACDK _ ANtoine : soclage des pirogues Artiste Marion Installation : Province & ACDK Graphisme & enseigniste / cartels.		Installation : Province & ACDK Graphisme & enseigniste / cartels.		LOT 4 & 5 _ Couturière Installation : Province & ACDK Graphisme & enseigniste / cartels.	Artiste _ Laure Installation : Province & ACDK Graphisme & enseigniste / cartels.		_
ELECTRICITE **LOT 8**	LOT 8 & 24: 1 spot noir orientable en contre-plongée.	LOT 8 & 24 : 5 spots noirs orientables en contre-plongée.		LOT 8 & 24 : 1 spots noir orientable en vitrine.		_	_		_
ELECTRICITE **LOT 9**	LOT 9 : 7,50 ml LED + transfo, sous cache ; 8 ml LED + rail L + diffusant + transfo en rainure périphérique.	LOT 9 : alimentation et raccordement de l'œuvre lumineuse de Marion.		LOT 9 : 1,60 ml LED + rail L + diffusant + transfo, pose dans rainure.		_	LOT 9 : 2,20 ml LED + rail L + diffusant + transfo, dans rainures de la vitrine.		_
Coordination	Rainures LED en niche Languette cache-LED dimensionnement, Accès transfos Sytème d'accrochage des œuvres	Passage câbles à prévoir Branchement œuvre Marion Socle partie 2 _ fixation des 4 supports		Rainure LED, prise existante à englober cacher, vitrage et fosse à coordonner.		Contacter la couturière > transmission du gabarit du meuble	Rainures LED, réservation de la vitrine et accès maintenance.		Réserve basse accessible pour rangement des poufs _ 0,51m de hauteur laissée en réservation
Peinture ou stratifié **M²** **Couleurs _ qtté**	Peinture menuisier _ finition velouté 26 m² 3	Peinture menuisier _ finition velouté 16 m² 3		Peinture menuisier _ finition velouté 3 m² socle + 2 m² vitrine 2		Peinture menuisier _ finition velouté 2,45 m² 1	Peinture menuisier _ finition velouté 9 m² 2		Stratifié référence B206 _ _
Fixation / sécurité œuvres	_ fixations structurelles NICHE _ 75KG. _ Sécurisation sculpture POISSON Province ? > système à confirmer par la province	_ Stabilité et sécurisation (retrait) de l'œuvre lumineuse dans sa fosse ; accessoires à valider avec Marion.		_ Sculpture posée sur socle bas fosse encastrement _ sécurité suffisante ? > stabilité de l'œuvre à confirmer avec l'ACDK _ Maintien des inserts vitrés.		_Scratch fixés	Fixations sécurisées des blocs toute hauteur et de la vitrine ; _Maintien des inserts vitrés.		_
LIVRAISON **POSE**	Oui Oui	Oui Oui		Oui Oui		Oui Oui	Oui Oui		Oui Oui
Points de vigilance	Vérifier les charges et la stabilité du module haut - poids œuvre de caroline _ 75 kg _ Accès aux LED et l'effet flottant ; attente dimensions pour cotations définitives	- Fixations des éléments entre eux - Alimentation et raccordement œuvre de Marion - la partie 2 du socle _ plane _ va accueillir beaucoup de poids > il faut bien structurer cela / tout en tenant compte des besoins d'éclairage > calepinage		Ne pas dessiner la fosse définitive avant retour ADCK ; maintenir accessibilité prise existante. *** dimension 0,96m modifiable au besoin > Objectif : intégrer la PC de sol sous le soclage > afin de la cacher			Accès technique à la vitrine et continuité des finitions.		Joints de stratifié _ à valider avec Nacre.

RÈGLE COMMUNE A TOUS LES ELEMENTS : retrait de sol type plinthe entre 5 & 7 cm, structure intérieure déportée / effet flottant ; fourniture et pose incluses. Tous les métrés sont précis mais restent indicatif, à ajuster sur place après acceptation de votre offre

EN ROSE > les ELEMENTS QUE VOUS DEVEZ CHIFFRER, tous les autres éléments sont à titre indicatif pour un aperçu général des postes coordonnés au votre.