PROVINCE SUD

Centre culturel de Deva / Espaces d'exposition

CONSULTATION

Cahier des charges

Objet de la consultation

Prestation électricien + fourniture LEDS

Maître d'ouvrage	Province Sud
Projet	Centre culturel de Deva
Nature	Installations, modifications, poses et installations des différents éléments cités en objets + fournitures de LEDS

1. Objet de la consultation

Consultation relative aux interventions électriques du Centre culturel de Deva, et aux fournitures complémentaires _
Fournitures exclues (ici indiquées en beige), excepté les LEDS à inclure dans votre devis LEDS.
Les travaux sont à chiffrer selon les plans joints.

2. PRESTATIONS ÉLECTRICIEN PAR ESPACE

Voir tableau détaillé page suivante

3. les LEDS : DÉTAIL DE POSE ET RACCORDEMENT

• a : 7,50 ml de LED + transformateur > oeuvre La mémoire de l'eau
• b : 8 ml de LED + transformateur + rail en L avec diffusant. > Oeuvre Caroline
• c : 1,60 ml de LED + transformateur + rail et diffusant. > oeuvre vitrine entrée
• d : 2,20 ml de LED + transformateur + rail, diffusant et goulotte discrete > oeuvre Laure

>> Ensemble : le tableau général mentionne 19,50 ml : métrés à ajuster légèrement lors des fabrications,
Des ajustements coordonnés sont à prévoir avec le menuisier, avec qui vous serez mis en contact, lorsque votre offre sera validée.
• Prévoir variateur et télécommande pour les LED ; la télécommande sera rangée dans le tableau électrique. Vérifier la portée de commande et l'accès pour l'entretien.
• Pose des alimentations, drivers, rails, diffuseurs et goulottes, essais et réglages.

4. FOURNITURES QUI VOUS SERA REMISE, réglages coordonées:

• Douche sonore : fournie par la maîtrise d'ouvrage, avec notice de pose ; installation et raccordement par vos soins.
• Œuvre de Marion Dionet : livrée sur place ; prévoir alimentation et raccordement. Actuellement l'œuvre est équipée d'un câble avec prise et interrupteur on/off simple.
• Rails tracklight complémentaires à installer en plafond dans les continuités de l'existant ; 4 ml.
• Spots de détails pour tracklight : commande séparée > Tableau général : FOCUS (15/35 degré) et FOCUS (35/60 degré), installation sur rails et réglage dirigé et ajusté selon plan sur les différentes œuvres > partie supervisée sur place par Nacre.
• plaques d'habillage des PC de sol à modifier *15_ salle océan & salle polyvalente.
• les 7 spots micro à installer sur socles selon plans pour l'éclairage des œuvres > partie supervisée sur place par Nacre.

5. Plans joints et vérifications

Des photographies des différents espaces sont jointe pour mise en situation dans les lieux.
Les plans joints vous permettent de situer spatialement les différentes interventions citées ici.
Les dimensions, raccordements, compatibilités, protections et emplacements devront être vérifiés sur site.
Des plans précisés d'implantation seront fournis à réception des fournitures, une prise de contact sera réalisée rapidement avec le menuisier une fois votre offre validée afin de coordonner vos prestations liées.

2. PRESTATIONS ÉLECTRICIEN PAR ESPACE _ Électricité & douche sonore + Luminaires + LED + tracklight + poses

		OCÉAN	POLYVALENT	ARCHÉOLOGIQUE	ACCUEIL	RÉCAPITULATIF
LOT 9	PRESTATIONS	1 · Pose et réglage des spots sur rail _ **45 spots**	1 · Pose et réglage des spots sur rail _ **17 spots**	1 · Pose et réglage des spots sur rail _ **26 spots** · HSP 3,85 m	1 · Pose et réglage sur rail _ **4 spots** Espace mis en attente	**92** pose et réglages de spots sur rails
		2 · Déplacement de **2** prises au sol		2 · Déplacement de **4** prises au sol	_	**6** prises à déplacer
				3 · Création de **1** prise au sol		**1** prise à créer en espace Archéologique
		3 · Pose et raccordement des LED (* à fournir > détail ci-dessous): a, b, c, d > **19,50 ml** provisionnels				**19,50 ml** de LED en Océan
		4 · Pose de **7 spots orientables noirs** sur socles e = 5, f = 1, i = 1				**7** spots sur socles en Océan
		5g · Installation et raccordement de **1** douche sonore au plafond				**1** douche sonore à raccorder
		5h · Alimentation et raccordement de l'œuvre de Marion Dionet				**1** œuvre à raccorder
		6 · Ajout de **1,50 ml** de rail au plafond		4 · Ajout de **2,50 ml** de rail au plafond		**4 ml** de rail à poser au total
				5 · Mise en sécurité de **2** câbles au plafond avec plaques de finition blanches		**2** câbles à sécuriser
		7 · Création de **1** commande (type télcommande et zones) groupée pour TOUS les éclairages des socles alimentés par les prises au sol				**1** commande · tableau ou micromodules ? avec télécommande
		Remplacement de **9 plaques d'habillage** au sol	Remplacement de **6 plaques d'habillages** au sol			**15** habillages · 13 PC + 2 RJ45
	FOURNITURES	a · 7,50 ml + alimentation b · 8,00 ml + profil L, diffuseur et alimentation c · 1,60 ml + profil, diffuseur et alimentation d · 2,20 ml + profil, diffuseur, alimentation et goulotte				_ **19,50 ml** LED _ **12 ml** profil et diffuseur _ **4 emplacements** + variation + _ **1 télécommande** _ 4 à 6 ml de goulotte
Lot 2		Douche sonore et notice				**1** appareil fourni
Lot 7		Spots **1,50 ml** de rail	Spots	Spots **2,50 ml** de rail	Spots	Spots compatibles **4 ml** de rail compatibles
Lot 8		8 habillages PC + 1 RJ45	5 habillages PC + 1 RJ45			**15** habillages
Lot 24		Spots orientables noirs sur socles				**7** spots
Œuvre		Œuvre de Marion Dionet avec câble, fiche et interrupteur				**1** œuvre

*** Votre offre ne doit pas comprendre les fournitures en beige, qui vous seront directement remises.**

>> seules les cases laissées en blanc du lot 9 sont à tarifer

6. Offre attendue

Devis détaillé, daté et signé.

En vue de réaliser votre offre, vous pouvez contacter les scénographes pour toute question

Merci de séparer précisément chaque élément dans votre offre

Tel qu'indiqué par ligne dans le tableau ci-dessus :

INTITULE	**qtté**	**TGC & TTC**
Déplacement PC selon plans fournis _ 2 espaces	6	
Création PC selon plans fournis _ 1 espace	1	
Remplacement plaques habillage _ 2 espaces	15	
Installation tracklight selon plans fournis _ 2 espaces	4ml	
Pose et réglages de spots _ 4 espaces	92	
Pose de LED + accessoires selon plans fournis_ 1 espace	19,50ml	
Pose de spots encastrés micro selon plans fournis _ 1 espace	7	
Pose & raccordement douche sonore selon plans fournis _ 1 espace	1	
Installation et raccordement œuvre MARION _ 1 espace	1	
Câbles plafond à sécuriser + plaque habillage _ 1 espace	2	
Fourniture et création commande/s réseaux généraux des socles alimentés sur PC _ 1 espace	1	
Fourniture LED _ 19,50ml _ 4 emplacements	19,50ml	
Fourniture RAILS L + diffusant	12ml	
Fourniture Transfos + drivers _ 4 emplacements	_	
Fourniture Télécommande	_	
Fourniture Goulottes	_	
Fourniture Accessoires divers		

- Variantes et réserves techniques. Préciser délais, conditions d'intervention, essais et mise en service.