PROVINCE SUD

Centre culturel de Deva / Espaces d'exposition

CONSULTATION

Cahier des charges

Objet de la consultation

Fourniture Rails et spots _ référence à respecter

Maître d'ouvrage	Province Sud
Projet	Centre culturel de Deva
Nature	Fourniture COMPATIBLE AVEC EXISTANT à commander _ exclusivement, hors prestation

1. Objet de la consultation

Dans le cadre de l'aménagement de l'espace polyvalent du Centre culturel de Deva, la présente consultation concerne la fourniture complémentaire de spots positionnables sur tracklight et rails pour les différentes salles des espace scénographiés. Pose exclue.
Le prestataire précisera les disponibilités, les délais de commande et d'acheminement, ainsi que les éventuelles réserves techniques et accessoires spéciaux si besoin.

2. Récapitulatif des éléments à fournir

_ INDIGO _ TRACKLIGHT _ pour rallonge sur existants : voir plans > TOTAL **4ml**

- Salle OCEAN _ 1,5ml
- Salle ARCHEOLOGIQE _ 2,5ml

_INDIGO _ FOCUS **TR393** _ finition blanc mat : **x45** _ *le détail des quantités par espace est indiqué sur plan*

- Angle entre 15 et 35

_INDIGO _ FOCUS **TR394** _ finition blanc mat : **x52** _ *le détail des quantités par espace est indiqué sur plan*

- angle entre 35 & 60

_ accessoires éventuels

3. Plans joints

Les plans du projet scénographique électrique en cours sont joint à la consultation. Ils présentent les implantations, quantités, références et variantes de finition.

4. Finition & Etude anticipée technique_

Respecter les références et coloris indiqués au plan joint.
MERCI de vérifier la compatibilité avec l'existant.
Merci de vérifier la faisabilité >> transfo actuel + augmentation du nombre de spot sur chaque Tracklight III > PLAN fourni avec détails par rail.
Merci d'adapter les longueurs tracklight tarifées afin d'éviter les coupes.
Merci de vérifier les éventuels besoin d'accessoires complémentaires : exemple > base apparente // changement de transfo, etc.
Pour cela il est possible de nous joindre pour contacter l'électricien du projet et les scénographes.

5. À simple titre indicatif _ Prestataires liés à ce lot :

Electricien : pose et réglages.

6. Offre attendue

Devis détaillé, daté et signé, distinguant les références, quantités, options de finition, montage, livraison et transport.

Merci de séparer précisément chaque élément de fourniture :
_ FOURNITURE : TRACKLIGHT _ 4ml _ detail + accessoires
_ FOURNITURE : FOCUS 15/35 _ 45
_ FOURNITURE : FOCUS 35/60 _ 52
_ FOURNITURE _ Accessoires complémentaires divers _ si nécessaire

Préciser disponibilité, délais, conditions de livraison et toute variante ou réserve technique.



FOCUS

Projecteur pour éclairage d'accentuation.
Adaptateur pour Track III SURFACE.
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
Faisceau ajustable de 15° à 35° (TR393), ou de 35° à 60° (TR394).
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
Base apparente TR241 à commander séparément.