PROVINCE SUD

Centre culturel de Deva / Espaces d'exposition

CONSULTATION

Cahier des charges

Objet de la consultation

Pose de cimaises professionnelles // Pose & fournitures de câbles tendus

Maître d'ouvrage	Province Sud
Projet	Centre culturel de Deva
Nature	Cimaises : pose uniquement // Câbles tendus > fourniture & pose

1. Objet de la consultation

En vue de réaliser la scénographie muséographique des futures salles d'exposition du centre culturel de Deva,

- La pose de cimaises est consultée. Fourniture exclue > fournisseur est consulté indépendamment.
- La fourniture & pose d'un ensemble de câbles tendus pour les espaces d'exposition du centre culturel de Deva en espace OCEAN. Fourniture comprise.

Le poseur précisera les conditions de faisabilité et les limites techniques éventuelles, ainsi que son plan de charge.

2. Récapitulatif fournitures et poses

Dénomination	Descriptif détaillé	**quantités**	*Emplacement*	illustration
Cimaise classiques Longueurs de 2 m Profilé 20 × 7 mm	Salle 1 – OCEAN : 39,77 ml Salle 2 – POLYVALENT : 24,70 ml Accueil : 6,64 ml + retour 4 ml Réserve / découpes comprises	**86 ml commandé** **Pour 80ml à poser**	*Pose sur mur courbe (en partie)*	
Câbles métalliques + refends	*4 câbles de 7m + embouts définition, + refends sur supports intermédiaires*	***4 longueurs*** *ou* ***24ml***	*Pose entre 2 murs*	

POSOLOGIE :

Les cimaises sont en partie installés sur des murs courbes, le produit est adapté pour cet usage _ voir plans
Un laser est indispensable pour une pose soignée. Ainsi qu'un accessoire pour percer de facon très rapproché du plafond.
Les hauteurs de pose varient entre 2m80 et 3m

3. Plans joints

Un plan détaillé est joint au présent dossier. Il indique, salle par salle, les implantations et les quantitatifs exacts. Plans et coupes de principe joints.

4. Finitions

Les poses doivent être soignées.
Une partie des cimaises vous sera transmise repeinte avant votre pose. Un plan spécifique de repérage sera transmis en temps voulu.

5. À simple titre indicatif _ Prestataires liés à ce lot :

Usinage : réalisation des embouts de finition sur mesure
Peinture : mise en peinture de certains accessoires, à peindre avant votre pose.
Artiste : pose de son œuvre sur les câbles

6. Offre attendue

Devis détaillé par poste, daté et signé disponibilité, délais, conditions de livraison et transport.
Indiquer toute variante ou réserve technique.

Merci de séparer précisément chaque élément :

Pose de 80ml de cimaises , selon plans Les cimaises vous seront transmises _ elles ne sont pas à inclure dans votre offre.	
Fournitures de câbles à tendre > voir détails sur plans 4 longueurs+ refends + accessoires	
Pose de 4 câbles tendus / entre 2 murs, selon plans	