PROVINCE SUD

Centre culturel de Deva / Espaces d'exposition

CONSULTATION

Cahier des charges

Objet de la consultation

Fourniture, Peinture & Pose de Cache extincteurs

Maître d'ouvrage	Province Sud
Projet	Centre culturel de Deva
Nature	Fourniture à commander, peinture cabine selon RAL & Pose sur place

1. Objet de la consultation

En vue de rendre plus esthétique l'intégration des extincteurs dans les espaces d'exposition du centre culturel de Deva, la fourniture de cache extincteurs et leur personnalisation est consultée. Tout inclus : fourniture, commande, mise en peinture selon RAL & installation sur place.
Le prestataire précisera les conditions de faisabilité et les limites techniques éventuelles, ainsi que les délais d'acheminement.

2. Récapitulatif des fournitures

Les caches extincteurs préconisés sont de la marque DESAUTEL et sont dans une configuration uniquement à poser _ Voir plans joints.
Une option de cache individuel pour pose murale suspendue est absolument envisageable, voir préférable _ tant que l'épaisseur du cache ne dépasse pas de plus de 22cm une fois le dispositif fixé au mur, et que ce dernier peut être peint.

LOTS	Espace OCEAN	Espace POLYVALENT	GRANDE CASE	ACCUEIL	RECCAP
LOT 3 Fourniture + pose	Cache extincteur Simple à poser + pose _ **1** **+** Avec languette plexi affichage_ **1**	Cache extincteur Simple à poser + pose _ **1** **+** Avec languette plexi affichage_ **1**	Cache extincteur Double à poser + pose _ **1** **+** Avec languette plexi affichage_ **1**	Cache extincteur Simple à poser + pose _ **1** **+** Avec languette plexi affichage_ **1**	4 cache extincteur homologués blanc nacré : SIMPLE > posé/fixé au sol _ **3** DOUBLE > posé/fixé au sol _ **1** Languette plexi affichage _ **4** Pose d'extincteurs _ **4** (sol : béton + P4S + résine) …….. *Ces derniers doivent être peints cabine peints avant votre pose.*
Peinture cabine	Mise en peinture _ **1**	Mise en peinture _ **1**	Mise en peinture _ **1**	Mise en peinture _ **1**	Cache extincteur à peindre _ **4**
Usinage **LOT 14 conception**	Affichette des consigne incendie HOMOLOGUÉES _ Mise en couleur spéciale _ 4				

***** En beige, les détails & accessoires de finition sont donnés pour simple information, **votre offre ne doit pas comprendre ces éléments**

3. Plans joints

Un plan détaillé est joint au présent dossier. Il indique, salle par salle, les implantations et les quantitatifs exacts, et couleurs
Les couleurs exactes seront à reconfirmer.
Vous trouverez également les plans de sécurité incendie, ainsi que la fiche technique du modèle sourcé.

4. Finition et mise en peinture

_ Par défaut, et si cela n'a pas d'incidence sur la mise en peinture ultérieure _ les caches seront à prendre en **blanc nacré**.
_ Le fournisseur précisera la faisabilité de la mise en peinture de chaque cache extincteur : préparation des supports, compatibilité des revêtements, incidences sur le fonctionnement et éventuelles restrictions de garantie.
_ Une option suspendu pour les 3 espaces > OCEAN / POLYVALENT & ACCUEIL est envisageable (22cm fini / à peindre)
_ La languette d'affichage est à inclure sur les 4 différents caches

5. À simple titre indicatif _ Prestataires liés à ce lot :

Usinage & Graphisme : réalisation d'affichettes esthétiques >> périphérie mise en couleur des lieux

6. Offre attendue

Devis détaillé par poste avec ses options éventuelles, daté et signé ; disponibilité, délais, conditions de livraison et transport.
Merci de séparer précisément chaque élément,
_ FOURNITURE : les 4 caches extincteurs
_ FOURNITURE : les 4 languettes plexiglas
_ PRESTATION : la mise en peinture professionnelle
_ PRESTATION : livraison & pose

Indiquer toute variante ou réserve technique.

Annexe — l'existant actuel par espace

Espace OCEAN	Espace POLYVALENT	GRANDE CASE	ACCUEIL
			