PROVINCE SUD

Centre culturel de Deva / Espaces d'exposition

CONSULTATION

Cahier des charges

Objet de la consultation

Modification et déplacement d'une grille + socle métallique pour cartel

Maître d'ouvrage	Province Sud
Projet	Centre culturel de Deva
Nature	Fourniture + fabrication _ peinture selon RAL + déplacement d'un élément sur place

1. Objet de la consultation

Dans le cadre de l'aménagement scénographique du Centre culturel de Deva, le présent lot porte sur trois interventions dans l'espace Océan : adaptation de l'accroche d'une grille existante, déplacement de cette grille & réalisation d'un socle métallique pour cartel.
Le prestataire précisera les modalités de fixation et les éventuelles réserves techniques avant toute fabrication ou intervention.

2. Récapitulatif des prestations par espace

1 _ MODIFICATION DE L'ACCROCHE EXISTANTE : adaptation de l'accroche de la grille, vérification de la tenue et de la sécurité ; reprises de peinture blanche sur la grille et les zones modifiées.

2 _ DÉPLACEMENT DE LA GRILLE EXISTANTE : dépose soignée, déplacement d'environ 1 m selon plan, adaptation des fixations, repose et réglages. Protection de l'existant et reprises de finition nécessaires comprises.

3 _ SOCLE MÉTALLIQUE POUR CARTEL : fabrication, fourniture et livraison d'un support stable et soigné ; dimensions indicatives H 0,70 m / largeur 0,29 m, à ajuster suivant les dimensions définitives du cartel.

- L'ensemble comprend matériaux, quincaillerie, fixation adaptée au support, transport, manutention, livraison.

3. Plans joints

Plan joint A.01.8.7 _ LOT 22 FERRONNIER _ Espace Océan : implantation, principe de modification de la grille et dessin indicatif du socle.
Le support cartel est donné à titre indicatif _ dimensions pouvant varier, légèrement

Les photos de l'espace existant sont jointes.

4. Finition

Grille : reprises peinture BLANC.
Socle métallique : peinture préconisée RAL 1014 Elfenbein, finition régulière, arêtes soignées et stabilité garantie.

Teinte à revalider avant réalisation.

5. À simple titre indicatif _ Prestataires liés à ce lot :

Graphiste & enseigniste & artiste : cartel

6. Offre attendue

Devis détaillé, daté et signé, distinguant les trois interventions (accroche, déplacement, socle), fournitures, finitions, pose, délais et conditions d'intervention.

Merci de séparer précisément chaque poste
_ PRESTATION : modification & Déplacement grille
_ PRESTATION : fabrication, peinture & livraison d'un socle métal pour cartel.

Indiquer toute variante, réserve technique ou adaptation nécessaire.