PROVINCE SUD

Centre culturel de Deva / Espaces d'exposition

CONSULTATION

Cahier des charges

Objet de la consultation

Fourniture de papier peint + colle pour la réalisation de la grande case

Maître d'ouvrage	Province Sud
Projet	Centre culturel de Deva
Nature	Fourniture à commander _ livré sur Nouméa

1. Objet de la consultation

En vue de réaliser la scénographie muséographique de la future salle d'exposition archéologique, dans l'espace de la grande salle du centre culturel de Deva, la fourniture de papier peint est consultée. Réalisation exclue > le prestataire est consulté indépendamment.
Le fournisseur précisera les conditions de faisabilité et les limites techniques éventuelles, ainsi que les délais d'acheminement, ou disponibilité produit.

2. Récapitulatif des fournitures

- Le papier peint préconisé est de la collection LANZAROTE_ couleur et référence : VP 1028 05 _ Calero _ sculpté dans la roche
Une marque différente ou matière ne peut être envisagée.

- La colle de type OVALIT adaptée au lieu, et à la porosité des murs *. _ 75m² effectif de surface posée, prévoir 10% de marge.

3. Plans joints

Un plan détaillé est joint au présent dossier. Il indique le calepinage détaillé projeté. Vos éventuels commentaires sont les bienvenus.
*** Mise en contact avec le poseur pour la sélection définitive de la colle _ OBLIGATOIRE AVANT COMMANDE.**

4. Finition _

Raccord de pose de 90 // motif

5. À simple titre indicatif _ Prestataires liés à ce lot :

Poseur : pose à raccord & en hauteur
Menuisier : pose d'une cimaise fine & peinte : périphérique pour sécuriser le départ du papier _ départ à l'imposte des meurtrières

6. Offre attendue

Devis détaillé, daté et signé, disponibilité USINE, délais, conditions de livraison et transport.
Merci de séparer précisément chaque élément :
_ FOURNITURE : papier peint _ 14 rouleaux
_ FOURNITURE : colle de type OVALIT _ 75m² + marge 10% _ caractéristique à valider

Indiquer toute variante ou réserve technique.