PROVINCE SUD

Centre culturel de Deva / Espaces d'exposition

CONSULTATION

Cahier des charges

Objet de la consultation

Réalisation d'une galette sur mesure _ banquette menuisée + pose sur place

Maître d'ouvrage	Province Sud
Projet	Centre culturel de Deva
Nature	Réalisation complète _ réalisation et pose _ hors fourniture

1. Objet de la consultation

En vue de réaliser une banquette d'assise dans un des espaces du lieu d'exposition du centre culturel de Deva, la réalisation d'une galette pour une banquette sur mesure est consultée. Fourniture exclue > nous fournissons le textile ci-dessous.
Le prestataire précisera les conditions de faisabilité et les limites techniques éventuelles, ainsi que ses délais d'acheminement.

2. Récapitulatif de la prestation & fournitures

Les dimensions approximatives de la banquette > 0,45x2,40 _ épaisseur 4cm / densité forte pour bonne tenue.
Scratch périphériques et intermédiaires pour une bonne tenue sur le support menuisé _
Pose sur place.



Le textile préconisé est de type SILVERTEX _ couleur et référence : JET _ 122 3068

3. Plans joints

Un plan détaillé est joint au présent dossier. Il indique la dimension de la banquette.
En amont : Mise en contact avec le fournisseur obligatoire _ pour communiquer vos métrés.
En aval : Mise en contact avec le menuisier obligatoire pour la prise exacte de gabarit sur sa banquette _ en atelier.

4. Finition _

Déhoussable, surpiqûre.

5. À simple titre indicatif _ Prestataires liés à ce lot :

Fournisseur : commande du textile à sa charge.
Menuisier : banquette sur mesure > pans courbes _ obligation de réaliser un gabarit pour votre travail

6. Offre attendue

Devis détaillé, daté et signé, disponibilité, délais, conditions de livraison et transport.
Votre devis doit inclure :
la confection, la prise de gabarit, la mousse à haute densité, le système de fixation, la mise en blanc, l'installation sur place
Indiquer toute variante ou réserve technique.