PROVINCE SUD

Centre culturel de Deva / Espaces d'exposition

CONSULTATION

Cahier des charges

Objet de la consultation

Réfection et remise en finition mate des sols en résine _ espaces Océan, Polyvalent et Archéologique

Maître d'ouvrage	Province Sud
Projet	Centre culturel de Deva
Nature	Fourniture et prestation

1. Objet de la consultation

Dans le cadre de l'aménagement scénographique du Centre culturel de Déva, la consultation concerne les reprises, la réfection et la remise en finition mate des sols en résine des espaces concernés, à la suite notamment des déplacements et créations de prises électriques au sol. Tout inclus.

Les interventions devront garantir un aspect homogène et une finition durable sur la totalité des surfaces indiquées, sans raccords ponctuels visibles. Le prestataire vérifiera sur place l'état des supports, la compatibilité des produits et les métrés.

2. Récapitulatif des prestations par espace

- ESPACE OCÉAN — 100 m² environ • Coloris existant conservé.
• Reprises de sol consécutives au déplacement de 2 prises au sol par l'électricien.
• Préparation et lissage des zones concernées.
• Réfection COMPLÈTE de la surface, environ 100 m², comprenant la remise en finition mate.

- ESPACE POLYVALENT — 50 m² environ • Coloris existant conservé.
• Reprise du sol et remise en finition mate sur la surface complète, environ 50 m².
• Préparation du support et traitement homogène de l'ensemble de la surface.

- ESPACE ARCHÉOLOGIQUE / GRANDE CASE — 76 m² environ • Coloris existant à l'étude.
• Reprises consécutives au déplacement de 4 prises au sol et à la création de 1 prise par l'électricien.
• Préparation et lissage des zones concernées.
• Réfection COMPLÈTE de la surface, environ 76 m², avec finition mate.
• ***Variante à chiffrer : changement de couleur, actuellement à l'étude ; teinte à valider avant intervention.***

>> TOTAUX :
• Espace Océan : 100 m² — réfection complète, remise à mat, teinte conservée.
• Espace Polyvalent : 50 m² — remise à mat, teinte conservée.
• Espace Archéologique : 76 m² — réfection complète, finition mate, changement de teinte éventuel.
• TOTAL : 226 m² environ, dont 150 m² à teinte conservée et 76 m² avec option de changement de teinte.
_ Reprises liées à 6 prises déplacées et 1 prise créée (7 interventions sur prises au total).
+ Détails couleurs et finitions sur plans joints

3. Plans joints

Plan LOT 11 « Peinture sols _ résine », comprenant les surfaces et implantations. Toutes les cotes, surfaces et contraintes d'exécution sont à vérifier sur site avant chiffrage définitif.

Les plans de l'électricien avec les déplacements de prises sont communiqués pour mise en situation et projection des longueurs de saignées à traiter.

Les photos de l'existant sont jointes pour vous projeter.

4. Finition

La fourniture des produits de préparation, de résine, de finition mate et des consommables nécessaires à une réalisation complète est à inclure dans l'offre du prestataire. Les systèmes proposés devront être compatibles avec le sol existant et adaptés à l'usage d'un espace culturel recevant du public.

La teinte actuelle est proche du RAL 1014 « Elfenbein » (référence indicative).

La couleur de l'espace archéologique reste à l'étude. Fournir les échantillons et fiches techniques nécessaires à la validation des finitions.

Coordonner l'intervention avec le LOT 9 – Électricité : les déplacements et la création des prises sont réalisés par l'électricien. La reprise des sols interviendra après ces travaux. Protéger les appareillages et assurer des raccords propres autour des prises.

5. À simple titre indicatif _ Prestataires liés à ce lot :

Electricien : déplacement de 6pc + création d'une PC au sol. _ plan joint

6. Offre attendue

Devis détaillé, daté et signé, distinguant les trois espaces, les travaux préparatoires, la réfection complète, la remise à mat et l'option de changement de couleur de l'espace archéologique.

Merci de séparer précisément chaque élément :

_ PRESTATION _ ESPACE OCEAN _ 100m² : rattrapage + couche de finition
_ rattrapage des sols _ préparation & lissage _ suite aux déplacement de 2 PC sol
_ traitement sol + matifiant _ couche de finition
_ PRESTATION _ ESPACE POLYVALENT _ 50m² : couche de finition
_ traitement matifiant _ couche de finition
_ PRESTATION _ ESPACE ARCHEOLOGIQUE _ 76m² : Option couleur + rattrapage + couche de finition
_ Echantillons > étude d'un éventuel changement de couleur _ attente réception (déjà pré-validé)
_ rattrapage des sols _ préparation & lissage _ suite aux déplacement de 4 PC sol + 1 création de PC sol
_ OPTION 1 : < > conservation couleur existante : traitement sol + matifiant _ couche de finition
_ OPTION 2 : < > Changement couleur : traitement sol + matifiant _ couche de finition
_ FOURNITURES & ORGANISATION SUR PLACE : livraison, besoin humain, nuits sur place.

Préciser produits et fiches techniques, vos besoins particuliers, vos délais de réception échantillons, durée d'immobilisation des espaces, avec temps de séchage, réserves techniques et garanties.

ANNEXE _ couleurs / Grande case _ espace archéologique _ à l'étude >> attente échantilons



ANNEXE _ couleur actuelle

