PRESTATION à CHIFFRER

LOT 9 _ Pose & fournitures _ **éléctricien**	LOT 2 & 7 & 8 _ Fournitures transmise	LOT 24 _ Fourniture transmise	LOT 13 _ mise en peinture
Création d'une commande pour les éclairages socles (alimentés via les PC) _ étudier un système micromodules+ télécommande			
			tableaux electriques _ habillage à peindre
Mise en sécurité de 2 câbles en plafond avec plaque finition blanche			
Tracklight pose de rails > **4ml** Existants _ large faisceaux _ Réglages ou dépose Pose de 49 spots + accessoires + réglage Pose de 43 spots + accessoires + réglage	AJOUTS _ FOURNITURES rails > **4 ml** + éventuels accessoires pour raccord propre FOURNITURE > * 52 FOCUS (49+ 3 rab) _ faisceaux réglables 35/60 _ blanc FOURNITURE * 45 FOCUS (43 + 2rab) faisceaux réglables 15/35 _ blanc * * les éclairages FOCUS Projecteur pour éclairage d'accentuation. Adaptateur pour Track III SURFACE. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Faisceau ajustable de 15° à 35° (TR39S), ou de 35° à 60° (TR39H). Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Base apparente TR24I à commander séparément.  LOT 7		
h - ALIM + raccordement _ oeuvre MARION (socle poisson) * g - ALIM + raccordement _ douche sonore	g. la douche sonore (fournie par nos soins)  LOT 2		
3 _ a, b, c, d _ LED linéaire _ **fourniture & pose** - 19,50ml - Rail L + diffusant : 12ml - Transfo + drivers : 4 - Télécommande : 1 - goulottes _ 4/6ml			
e & f & i _ Pose sur socle de 7 spots orientables contre plongée		LOT 24 e & f & i_ 7 spots orientables contre plongée	
existants _ PC sol _ conservées OU à déplacer >> déplacement _ 6 & création _ 1 Changement de : - 13 caches d'habillage _ PC au sol - 2 caches d'habillage _ RJ45 au sol	PC SOL OCEAN ET POLYVALENT _ Changement des **caches d'habillage PC > 13** **+ 2 RJ 45**   LOT 8 MOSAIC | REF. 0 897 11		

Chaque artisan est reponsable de son oeuvre.
Vérification dimensions plans sur le lieu de chantier.

Gwladys Lafontaine
RIDET _ 1435890-002
Nacre
Agence & Lab.
Gwladys Lafontaine *
gwladyslaf@aol.com
96.95.36
Nacre - Traitement de l'espace

DEVA _ centre culturel propositions scénographiques

Clients : Province sud
Adresse : centre culturel de DEVA
Bourail // DEVA

Nom/s du/des dessin/s

dessin _ statut _ Mission parallèles
> Mission 2 _ ETUDE

version _ .....
>> ÉTUDE _ _ DCE
Date **10/10/26**

Drawing Scale

Layout ID **A.01.4.2**
Revision

Nacre n'est pas responsable de l'usage détourné qui pourrait être fait de ces documents. Ces documents sont réalisés pour étude et peuvent contenir des erreurs, ils n'ont aucune valeur en tant que référence pour quelconque réalisation _
Ils ne peuvent être utilisés comme base pour travaux, ils sont en l'état une base d'étude fournisseurs/artisans & maitre d'oeuvre. Leur utilisation doit être réalisée par une personne référente, un coordinateur.
Ces plans ne peuvent être utilisés pour la réalisation de travaux par un autre maître d'oeuvre que l'architecte d'intérieur* disposant de la propriété morale de son travail SAUF autorisation limpide. Merci