LOT 9 _ Pose & fournitures _ éléctricien

Mise en sécurité de 2 câbles en plafond
avec plaque finition blanche

Tracklight

pose de rails > **4ml**

Existants _ large faisceaux _ Réglages ou dépose

Pose de 52 spots + accessoires + réglage

Pose de 45 spots + accessoires + réglage

h - ALIM + raccordement _ oeuvre MARION (socle poisson)

* g - ALIM + raccordement _ douche sonore

3 _ a, b, c, d _ LED linéaire _ **fourniture & pose**
- 19,50ml
- Rail L + diffusant : 12ml
- Transfo + drivers : 4
- Télécommande : 1
- goulottes _ 4/6ml

e & f & i _ Pose sur socle de 7 spots orientables contre plongée

existants _ PC sol _ conservées OU à déplacer >>

déplacement _ 6
& création _ 1

Changement de :
- 12 caches d'habillage _ PC au sol
- 2 caches d'habillage _ RJ45 au sol

LOT 2 & 7 & 8 _ Fournitures à commander

AJOUTS _ FOURNITURES rails > **4 ml**
+ éventuels accessoires pour raccord propre

FOURNITURE > * 52 FOCUS (49+ 3 rab) _
faisceaux réglables 35/60 _ TR 394 _ blanc

FOURNITURE * 45 FOCUS (43 + 2rab)
faisceaux réglables 15/35 _ TR 393 _ blanc

* * les éclairages

LOT 7

FOCUS

Projecteur pour éclairage d'accentuation.
Adaptateur pour Track III SURFACE.
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
Faisceau ajustable de 15° à 35° (TR3915), ou de 35° à 60° (TR3914).
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
Base apparente TR241 à commander séparément.



* g. la douche sonore
(fournie par nos soins)



LOT 2

PC SOL OCEAN ET POLYVALENT _
Changement des **caches d'habillage PC > 12**

+ 2 RJ 45





MOSAIC | REF. 0 897 11

LOT 8

LOT 24 _ Fournitures à commander

LOT 24

e & f & i_ 7 spots orientables contre plongée

LOT 13 _ mise en peinture

tableaux electriques _ habillage à peindre

Chaque artisan est reponsable de son oeuvre.
Vérification dimensions plans sur le lieu de chantier.

Gwladys Lafontaine
RIDET _ 1435890-002
Nacre
Agence & Lab.
Gwladys Lafontaine *
gwladyslaf@aol.com
96.95.36
Nacre - Traitement de l'espace

DEVA _ centre culturel
propositions scénographiques

Clients : Province sud
Adresse : centre culturel de DEVA
Bourail // DEVA

Nom/s du/des dessin/s

dessin _ statut _ Mission parallèles
> Mission 2 _ ETUDE

version _ .....
>> ÉTUDE _ _ DCE

Date
10/10/26

Drawing Scale

Layout ID
A.01.4.2

Revision

Nacre n'est pas responsable de l'usage détourné qui pourrait être fait de ces documents. Ces documents sont réalisés pour étude et peuvent contenir des erreurs, ils n'ont aucune valeur en tant que référence pour quelconque réalisation _
Ils ne peuvent être utilisés comme base pour travaux, ils sont en l'état une base d'étude fournisseurs/artisans & maitre d'oeuvre. Leur utilisation doit être réalisée par une personne référente, un coordinateur.
Ces plans ne peuvent être utilisés pour la réalisation de travaux par un autre maître d'oeuvre que l'architecte d'intérieur* disposant de la propriété morale de son travail SAUF autorisation limpide. Merci